ČÍSLO PROFILU	STANIČENIE V m	PLOCHY				VZDIALENOSŤ PRIEČNYCH REZOV	KUBATÚRY	
		JEDNOTLIVO		PRIEMERNE				
		VÝKOP m2	NÁSYP m2	VÝKOP m2	NÁSYP m2		VÝKOP m3	NÁSYP m3
1	0,00	–	0,0					
2	26,00	–	14,64	–	7,32	26,0	–	190,32
3	46,00	–	25,74	–	20,19	20,0	–	403,80
4	65,50	–	15,82	–	20,78	19,5	–	405,21
5	68,50	–	0,0	–	7,91	3,0	–	23,73
						SPOLU		1023,06

VYPRACOVAL: ING. V. KMEC	STAVBA: SABINOV – 16 BJ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3 –UL. MLYNSKÁ	STAVOPROJEKT s. r. o. Jarková 31 080 01 PREŠOV	
PROJEKTANT: ING. V. KMEC	OBJEKT: SO 06–SPEVNENÉ PLOCHY		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. V. KMEC	ČASŤ: E–DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV	DÁTUM: 10/2017	FORMÁT: 1xA4
	DIEL: DOP–DOPRAVA	STUPEŇ: RP	ZAK.Č.: 17091
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNAY	OBSAH: TABUL'KA KUBATÚR	KÓTY V: / MIERKA:	PRÍL.Č.: 7